



Tilgængelighedsrådets hørings svar Lokalplan nr. 1203 Nyt stadion og tillæg nr. 146 til kommuneplan


28. august 2023
Side 1 af 3

Nedenstående er et hørings svar fra Tilgængelighedsrådet i Aarhus.

Tilgængelighedsrådet har følgende bemærkninger til Lokalplan nr. 1203 Nyt stadion og tillæg nr. 146 til kommuneplan.

Ankomst til stadion – find vej

Det er vigtigt, at der etableres en tydelig markering af adgangsvejen frem til hovedindgangen til det nye stadion. Stadion Allé er en etableret arkitektonisk akse der peger frem mod den nuværende hovedindgang til stadion. Det vurderes at den eksisterende hovedindgang naturligt og fremadrettet vil blive opfattet som hovedindgang. Der er intet arkitektonisk i planstrukturen og i det nye byggeri der peger på, at brugerne skal vest om den eksisterende bygning for at finde den nye hovedindgang.



De ubebyggede arealer

Der bør sikres god tilgængelighed på det planlagte trappeanlæg, på skråningen mod væddeløbsbanen, så ingen borgere udelukkes, men alle borgere kan være med. Løsningen kan være en serpentinvej på dele af terræntrappen, så kørestolsbrugere, rollatorbrugere, dårligt gående og mennesker med barnevogne mfl., og på lige fod med alle andre borgere, kan benytte terræntrappen som opholdsmulighed.

BORGMESTERENS AFDELING

Fælles Service
Aarhus Kommune

HR og Organisation

Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 91 55 22 44

Direkte e-mail:
olri@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Rie Ollendorff



28. august 2023
Side 2 af 3



Illustrationseksempel på, hvordan terrænmuren indgår som en landskabelig bearbejdning af flugtvejen til Jydsk Væddeløbsbane. I daglig drift vil der ikke være adgang til væddeløbsbanen, da væddeløbsbanen er indhegnet.

Der bør tilføjes følgende til lokalplanens bestemmelser:

§ 1.1. at Lokalplanen har til formål at sikre tilgængelighed for alle borgere, uanset deres fysiske eller kognitive evner. Dette omfatter både udearealer og bygninger.


§ 9.17 / 9.18 at skiltning og information skal være letforståelig og tilgængelig for mennesker med forskellige sprog, sprogkunderskaber og kognitive evner. Braille-skiltning og taktile elementer bør være påkrævet.

§ 9.20 at digitale informationssystemer skal være brugervenlige, letforståelig og tilgængelig for mennesker med forskellige sprog, sprogkunderskaber og kognitive evner.

§ 5.3. at fodgængerforbindelserne skal være tilgængelige for alle, herunder mennesker med blindhed, dårligt gående, kørestols- og rollatorbrugere mfl.

Trapper ved terrænspring (ved snit C) skal suppleres med ramper, så der er lige adgang for alle, og så ingen brugere udelukkes. Jf. også BR18 § 49 stk. 2. 3).

3) Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe, der kan suppleres med trin med en stigning på højst 0,15 m og en grund på mindst 0,3 m. For hver ende af rampen skal der være en vandret plads på mindst 1,3 x 1,3 m.



28. august 2023
Side 3 af 3

§ 5.4. at der skal etableres et rimeligt antal pladser til trehjulede cykelvogne.

§9. at det skal tydeliggøres at hovedindgangen er placeret mod nordvest.

På vegne af Tilgængelighedsrådet

Polly Dutschke
formand

Mogens Toustrup
næstformand